RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti
Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1
10372 Rugvica
KLASA: 360-01/22-01/07
URBROJ: 03/01-22-2
Rugvica, 08.06.2022.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Klasa: 400-01/17-01/01, Ur.broj: 01/01-17-1 dostavlja se

POZIV
za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za uređenje doma u Sopu

DIREKTORICA
Keti Gospočić, mag. oec.

RUKOM d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Rugvica, Trg Franje Tuđmana 1

RUKOM d.o.o.
za komunalne djelatnosti

DOKUMENTACIJA

ZA NABAVU

Uređenje doma u Sopu

Rugvica, lipanj 2022.

SADRŽAJ

1. *POZIV NA DOSTAVU PONUDE*
2. *UPUTE ZA IZRADU PONUDE*
3. *DOKAZI O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA*
4. *PONUDA*
5. *KRITERIJ ODABIRA PONUDE*
6. *TROŠKOVNIK*
7. *IZJAVE (o nekažnjavanju, o dostavi zadužnice u slučaju potpisa ugovora,)*

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Direktorica RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, na temelju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave dostavlja poziv na dostavu ponude:

POZIV:

1. Naručitelj:

(a) RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti

(b) Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10372 Rugvica

(c) Telefon 2764-220, 2764-215, fax 2774-444.

(d) Web: www.rukom.hr, E-mail: info@rukom.hr

(d) MB: 081114802

(e) OIB: 26959181512

2. Predmet nabave: Uređenje doma u Sopu (sukladno Troškovniku)

3. Evidencijski broj nabave: 10/22
CPV: 45213221-8

4. Dokumentacija sa uputama za ponuditelja biti će objavljena na internetskoj stranici www.rukom.hr.

5. Rok za dostavu ponuda je 15.06.2022. godine do 09,00 sati u prostorijama RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, Rugvica, , Trg dr. Franje Tuđmana 1, Rugvica, 10372 Rugvica.
Ponude koje ne stignu do navedenog roka smatrat će se nevažećim i neće se otvarati.

2. UPUTE ZA IZRADU PONUDE

1. *Naručitelj: RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, tel: 01-2764-215, 01-2764-220.*
2. *Osobe za komunikaciju s ponuditeljem: Franjo Milovac.*
3. *Mjesto izvođenja radova: Sop*
4. *Predmet nabave: Uređenje doma u Sopu*
5. *Način izračuna cijene: obračun se vrši na temelju stvarno izvedenih količina, a prema jediničnim cijenama iz troškovnika. Ponudu je moguće dati isključivo za cjelokupni predmet nabave.*
6. *Procijenjena vrijednost nabave: 388.000,00 (tristoosamdesetosamtisuća) kuna bez PDV-a.*
7. *Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena: sve cijene u ponudi trebaju biti izražene u kunama*
8. *Rok, način i uvjeti plaćanja: Obračun izvršenih radova vršiti će se na temelju stvarno izvedenih količina i jediničnih cijena iz priloženog troškovnika. Naručitelj se obvezuje na plaćanje nespornog dijela u roku 30 dana po ispostavi privremene/okončane situacije ovjerene od strane stručnog nadzora i Naručitelja te ispostave računa. Konačni obračun stvarno izvedenih radova izvršit će se po završetku i primopredaji radova putem ispostavljanja okončane situacije ovjerene od strane stručnog nadzora i Naručitelja, predaje građevinskog dnevnika i građevinske knjige.*
9. *Početak radova je: u roku 8 dana o datuma potpisa ugovora, pri čemu se ugovor mora potpisati u roku 8 dana od dana dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako odabrani ponuditelj ne zaključi ugovor u gore navedenom roku, naručitelj može ponuditi zaključenje ugovora prvom slijedećem najpovoljnijem ponuditelju pri čemu ne odgovara za eventualnu štetu odabranom ponuditelju.*
10. *Rok završetka radova: 150 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.*
11. *Rok valjanosti ponude: 60 dana.*
12. *Jezik na kojem se dostavlja ponuda: hrvatski jezik,*
13. *Datum, vrijeme i mjesto podnošenja i otvaranja ponuda:*
    Rok za dostavu ponuda je 15.06.2022. godine do 09,00 sati u poslovnom prostoru RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Rugvica, 10372 Rugvica. Ponuda koje ne stigne do navedenog roka smatrat će se nevažećom i neće se otvarati.

    a) *Ponuditelj je obvezan zapečatiti ponude u omotnici*
    b) *Omotnica ima obvezno:*

- *adresu naručitelja: RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Rugvica, 10372 Rugvica.*
- *naziv radova za koji se dostavlja ponuda (Uređenje doma u Sopu).*
- *Upozorenje - NE OTVARATI!*
- *na poleđini naziv i adresu ponuditelja*

    c) *Ako omotnica nije zapečaćena i označena kako je opisano, naručitelj ne snosi odgovornost ako ponuda bude izgubljena ili prerano otvorena.*

14. *Naziv i adresa, ime osobe naručitelja za vezu i način komunikacije sa ponuditeljima: RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, telefon broj 01-2764-220, Franjo Milovac*
15. *Ponuda se dostavlja isključivo na originalnom i ovjerenom obrascu koji se nalazi u prilogu. Alternativne ponude nisu dopuštene. Nije dozvoljeno nuđenje grupa ili dijelova predmeta nabave*
16. *Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Stranice ponuda se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranice ponude.*
17. *Ponuda se izrađuje na temelju Troškovnika koji je sastavni dio dokumentacije za natječaj.*
18. *S odabranim ponuditeljem naručitelj će sklopiti ugovor.*

19. *Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak i nije obvezan prihvatiti pristiglu ponudu u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.*
20. *Ponuda ponuditelja se predaje u izvorniku, a u ponudi moraju biti dostavljeni svi dokazi o sposobnosti ponuditelja i traženi prilozi kako je to navedeno u Dokumentaciji za natječaj.*

Ponuda mora sadržavati

1. *Originalan popunjen troškovnik, sa jediničnim cijenama*
2. *Originalan popunjen obrazac ponude*
3. *Dokaze o sposobnosti ponuditelja*

Napomena:

Ponude koje ne sadrže navedeno neće se razmatrati.

3. DOKAZI O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj je obvezan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

I - TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

1. *Popis jednog do maksimalno tri ugovora izvedenih istih ili sličnih radova u posljednje tri godine u ukupnoj vrijednosti većoj od 388.000,00 (tristoosamdesetosamtisuća) kuna bez PDV-a, sa potvrdom naručitelja za koga su izvedeni i da su isti kvalitetno izvedeni i u roku,*
2. *Ponuditelj mora dokazati da raspolaže sa sljedećim stručnim osobama koje ispunjavaju uvjete kako slijedi:*
   a) *Zaposlen jedan (1) inženjer gradilišta koji mora ispunjavati uvjete za obavljanje poslova vođenja građenja;*
   b) *Zaposleni građevinski radnici - minimalno 4 KV djelatnika.*

   Za osobe pod a) i b):
   - *dokaz o zapošljavanju kod ponuditelja (Elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO)*

II - OSNOVNI ZAHTJEVI

1. *da je pribavio dokumentaciju za javni natječaj kako je objašnjeno u ovoj dokumentaciji,*
2. *Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave – ne stariju od dana početka postupka nabave tj. 06.06.2022. godine,*
3. *potvrda porezne uprave o svim uredno podmirenim porezima i doprinosima (izvornik ili ovjerena preslika) ne stariju od dana početka postupka nabave tj. 06.06.2022. godine,*
4. *Izjava ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija – dostaviti naručitelju prilikom potpisivanja ugovora za izvođenje radova iz ponude zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika s naznakom „sva sredstva po svim računima" za dobro izvršenje obveza iz Ugovora, na iznos od 50.000,00 (pedesettisuća) kuna uključivo PDV,*
5. *Izjava da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta (ponuditelja) nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela iz izjave koja se nalazi u privitku,*

6. *Popunjeni troškovnik.*

Napomena:

Ponude koje ne sadrže navedeno neće se razmatrati.

4. PONUDA I OPĆI UVJETI ZA USTUPANJE I UGOVARANJE RADOVA

PONUDA I OPĆI UVIJETI ZA UGOVARANJE RADOVA NA UREĐENJU DOMA U SOPU

Temeljem poziva na dostavu ponude od strane direktorice RUKOM d.o.o.., tvrtka:

_____

iz _____ *,ulica i broj* _____ *,*

telefon _____ *, fax* _____ *,*

e-mail: _____ *zastupana po* _____ *,*

kao sudionik u postupku jednostavne nabave, nudimo radove na

Uređenje doma u Sopu

(naziv nabave)

1. Vrijednost svih radova prema troškovniku iznosi: _____ *kn*

(slovima: _____ *),*

a s porezom na dodanu vrijednost od _____ *kn*

(slovima: _____ *),*

iznosi ukupno: _____ *kn*

(slovima: _____ *),*

2. Za nuđeni opseg radova ne tražimo predujam.

3. Način plaćanja _____

_____

4.Plaćanje bi investitor vršio u korist računa Izvršitelja

broj: _____ *kod* _____ *.*

5. Kontakt osoba je:

_____

_____

*6.Jamstveni rok na izvedene radove iznosi:*_____*(minimalno 2 godine)*

*6. Ostale podobnosti*_____

_____

*U*_____*2022. godine*

_____

(potpis i pečat odgovorne osobe)

5. KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Kriterij za odabir ponude je:

Ponuda sa najnižom cijenom (u okviru procijenjene vrijednosti nabave) ako su ispunjeni svi uvjeti propisani natječajnom dokumentacijom.

Napomena:

1. *ponuda Ponuditelja koji ima nepodmirenih obveza prema RUKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, neće se razmatrati.*

6. TROŠKOVNIK

Uređenje doma u Sopu

R.br.	Opis stavke	J.m.	Kol.	Jed.cijena	Uk.cijena
A.	GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI				
A.1.	FASADERSKI RADOVI				
1.1.	Fasadni panel, d=15,00 cm				
	Dobava i montaža fasadnog izolacijskog panela vidljivog spoja, vanjski i unutarnji lim min. debljine 0,6 mm, u profilaciji po izboru projektanta. Izolacijska jezgra mineralna vuna debljine s gustoćom min. 100kg/m3. Rad na visini do 6,60 metara. Način slaganja: horizontalno. RAL boja lima panela po izboru projektant, ali iz sivog spektra boja. Vatrootpornost panela: min. EI90. Reakcija na požar: min. A2-s1, d0. Tehničke karakteristike panela dokazati ovjerenom tvorničkom izjavom o svojstvima te certifikatom o stalnosti svojstava izdanim od akreditirane certifikacijske kuće. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. U stavku uključen početni donji opšav, opšavi i okapnice oko otvora vrata i segmentnih vrata, opšavi i obrade proboja instalacija i ventilacija, spojni profili za horizontalnu montažu, kutni paneli; odnosno svi potrebni opšavi sve uz sav originalni spojni, brtveni i pričvrsni materijal prema uputama proizvođača. Čelična podkonstrukcija nije predmet ove stavke. Obračun po m2 ugrađenih panela. Sve komplet do pune gotovosti.				
	Napomena: Obavezno prije davanja ponude pregledati situaciju i položaj objekta dogradnje na parceli. Dva pročelja nalaze se na međi sa susjednim parcelama. Potrebno je osigurati pristup pri izvođenju sa dvije susjedne parcele.				
	fasadni panel, d=15,00 cm	m2	228,40		

1.2.	**Završna obrada sokla**				
	Izrada završne obrade sokla fasade tankoslojnom teraplast akrilatnom žbukom, zaglađene tekstrure, veličine zrna do 2 mm. Površina na koju se nanosi žbuka mora biti čvrsta, ravna, suha i čista. Prije žbuke nanijeti predpremaz otporan na alkalije koji poboljšava prionjivost završnog sloja. Koristiti međupremaz na bazi disperzije s punilom i pigmentom, u tonu završnog sloja. U svemu prema uputi proizvođača. Boja fasade bijela, a točan RAL prema ton-karti proizvođača i odabiru projektanta. XPS sokla obračunat u stavci izolaterskih radova. Obračun po m2 površine sokla komplet sa mrežicom i armaturnim slojem (ljepilo) debljine min. 3 mm. Visina sokla max. 30 cm.				
	sokl visine max=30,00 cm	m2	12,00		
A.1.	**FASADERSKI RADOVI UKUPNO**				
A.2.	**LIMARSKI RADOVI**				
2.1.	**Trapezni lim na krovnoj plohi objekta**				
	Dobava materijala i izrada završnog pokrova krova pločama od trapeznog lima M150/280. Visina profila ploče 150 mm, debljina lima min. 0.75 mm, duljina ploče preko dva polja, širina min.90 cm. Površinska obrada: antikorozivna zaštita vrućim pocinčavanjem + UV otporna boja sa gornje strane ploče, a donja strana obložena protukondenzacijskim filcom. Boja lima prema odabiru projektanta, a točan RAL prema ton karti proizvođača. Sve izvesti prema tipskim detaljima proizvođača lima.				
	obračun po m2 površine krova	m2	108,00		
2.2.	**Horizontalni žlijeb**				
	Dobava materijala i izrada horizontalnog žlijeba od čeličnog pocinčanog bojanog lima debljine min.0.60 mm. Površinska obrada lima je u tonu i boji po odabiru projektanta. Razvijena širina lima je 55 cm. U cijenu uračunati kompletan materijal, postavu i svu potrebnu podkonstrukciju za postavljanje i učvršćenje žlijeba. Držaći žlijeba su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima i postavljaju se i učvršćuju u rasteru od max. 60 cm. Sve izvesti prema projektu i uputama proizvođača.				
	obračun po m1, r.š. 55,00 cm	m1	29,00		

2.3.	**Vertikalni oluk**				
	Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje odvodnih vertikala oborinskih voda sa krova. Vertikale su Ø110 i izvode se od čeličnog pocinčanog bojanog lima, debljine min. 0.60 mm. Površinska obrada lima je u tonu i boji po odabiru projektanta. Oluci se vežu na zid rasklopivim obujmicama od plosnog pocinčanog profila 25/5mm, a pričvršćuju se u zid pocinčanim vijcima i tiplima na razmacima od 2-3m. Spajanje vertikale na vodolovno grlo vrši se posebnom priključnom cijevi. U cijenu uračunati kompletan matrijal, postavu i učvršćenje vertikale, te fazonske komade (koljena, priključne cijevi, vodovodna grla i sl.), sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Sve izvesti prema projektu i uputama proizvođača. Obračun po m1 vertikalnog oluka.				
	obračun po m1, Ø110	m1	15,00		
2.4.	**Opšavi**				
	Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje raznih limenih opšava na zgradi.Stavka obuhvaća proboje obrade spojeva oluka, okapni lim, završetci panela i sl. Opšavi se izvode od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.60 mm, boja istovjetna pokrovu ili fasadi. U cijeni stavke je uključen sav rad i materijal, spojna i pomoćna sredstva, sve do potpune gotovosti opšava. U svemu prema uputama proizvođača.				
	opšav, r.š. 15 cm - lim na spoju horizontalnog oluka sa panelima	m1	30,00		
	opšav, r.š. 30 cm - lim vrha atike	m1	57,00		
2.5.	**Vodolovno grlo**				
	Dobava materijala, krojenje, savijanje, izrada, ugradnja i pričvršćivanje uljevnog vodolovnog grla na fasadnom panelu. Na vodolovno grlo ljevi sa krovna folija sa strane krova te se spaja na vertikalna oluk na fasadi.Stavka obuhvaća proboje obrade spojeva panela na pročelju, okapne limove, završetci panela i sl. Opšavi se izvode od pocinčanog čeličnog lima debljine 0.60 mm, boja istovjetna panelima pročelja. U cijeni stavke je uključen sav rad i materijal, spojna i pomoćna sredstva, sve do potpune gotovosti opšava U svemu prema uputama proizvođača.				
	- vodolovno grlo	kom	2,00		

2.6.	**Preljevi krovne plohe**				
	Izrada preljeva na atikama krovnih ploha od plastificiranog lima u boji pročelja na kojem se nalaze. Nakon izrade prodora i opšava obavezno ugraditi ukrasnu trešetku na preljev sa vanjske strane prema nalogu nadzornog inženjera.				
	Montaža u fasadnom panelu debljine 10,00 cm dimenzija cca 20x70 cm	kom	2,00		
A.2.	**LIMARSKI RADOVI UKUPNO**				

A.3.	**KROVOPOKRIVAČKI RADOVI**				
3.1.	**Parna brana**				
	Dobava i izrada aluminijske parne brane od sintetičke folije na bazi polietilena visoke gustoće d= 0,020 cm, paropropustnost μ=623000; μ.s=220 m. Folija se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepivom trakom ili neoprenskim ljepilom u preklopu spoja od 50 mm. Uz završetke prključka i prodore traka se podiže vertikalno u visini toplinske izolacije. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal, radna skela itd. Sve komplet do pune gotovosti.				
	parna brana	m2	105,00		
3.2.	**Kamena vuna**				
	Dobava i ugradba toplinske izolacije od tvrde kamene vune gustoće ≥150 kg/m3, debljine 20,00 cm (2x5,00 cm) i tehničke karakteristike proizvoda kakvoća prema DIN 18165, klasa gorivosti A1 prema DIN 4102 dio 1. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal, radna skela itd. Sve komplet do pune gotovosti.				
	a/ kamena vuna d=20 cm	m2	105,00		

3.3.	**TPO hidroizolacija**				
	Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi FPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine min. d=1,5mm. Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop min. 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima prema uputama proizvođača. Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid, min. visine 30 cm), iz sintetičke membrane na bazi FPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine min. d=1,5 mm. Membrana se lijepi na podlogu zida sa kontaktnim ljepilom ili se mehanički pričvršćuje prema uputama proizvođača.				
	Dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima min. 0,6mm laminiranog sa slojem FPO membrane min. 1,1mm. Dodatno brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana, odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge. U cijeni uključeni holker, završna putz lajsna, sve potrebno do potpune gotovosti i funkcionalnosti, a prema uputama proizvođača. Dobava i postava nearmirane hidroizolacijske membrane na bazi mekog TPO-a za izradu dodatnog ojačanja detalja na već izvedenim membranama, te na bazi mekog PVC-a za izradu dodatnog ojačanja u kutovima i istakama detalja na već izvedenim membranama. Stavka uključuje obradu svih prodora kroz krov (nosači, odzrake, vertikale, kupole za izlaz na krov i sl.)				
	- horizontalno, obračun po m2 tlorisne površine	m2	105,00		
	- vertikalno, obračun po m1 (r.š. 50 cm)	m1	70,00		
A.3.	**KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO**				

A.4.	**IZOLATERSKI RADOVI**				
4.1.	**Toplinska izolacija sokla**				
	Dobava i ugradnja vertikalne toplinske izolacije sokla prema tlu, na osnovi ekstrudiranog polistirola (XPS), razreda otpornosti na požar B-d1, s pločama XPS-a, s faktorom toplinske vodljivosti λ≤ 0.034(W/mK). Ploče se postavljaju lijepljenjem na armiranobetonske temeljne trake ili rub pjoče, preko hidroizolacijske membrane. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Ugradnja čepaste membrane za zaštitu izolacije u tlu. Membrana od specijalnog polietilena visoke gustoće (HDPE). Visina postavljanja min. 35 cm na sokl.				
	ekstrudirani polistirol (XPS) d=5 cm	m2	26,00		
	zaštitni sloj, čepasta folija (HDPE)	m2	20,00		
A.4.	**IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO**				

A.5.	**ALUMINIJSKA , VATROOTPORNA I INOX BRAV.**				
5.1.	**Industrijska sekcijska vrata**				
	Izrada, dobava i montaža segmentih vrata, postojana i otporna na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji sprečava promjenu boje i starenje materijala. Vratno krilo od izoliranih, vruće pocinčanih čeličnih lamela, ispunjeno PU pjenom. Vrata se isporučuju komplet s okovom za pričvršćenje, montažu, otvaranje, vodilice, ovjes, brava, kompletno pripremljen motor za daljinsko otvaranje vrata, pričvrsni materijal, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje pojedine stavke. Izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte i karakteristične detalje i predati ih nadzornom inženjeru kao i sve ateste stabilnosti profila i ispune. Također svi ugrađeni elementi moraju imati odgovarajuću atestnu dokumentaciju kojom izvoditelj radova i proizvođač vrata dokazuju tražene parametre i cjelovitu kvalitetu pojedinih elemenata te prozora i vrata kao cjeline.				
	• **POZ 1 - 410x500 cm**	kom	1,00		
	• **POZ 2 - 370x265 cm**	kom	1,00		

5.2.	**Jednokrilna vanjska vrata**				
	Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih aluminijskih vanjskih punih vrata, u sistemu s prekidom toplinskog mosta i toplinski poboljšanim svojstvima. Vrata sadrže okov s evakuacijskom funkcijom, izvana je kvaka, iznutra panik opruga, 3x3D podesiva panta s otvaranjem prema van, sokl profil s donje strane krila visine min. 10 cm; Vrata imaju donji profil krila prilagođen da brtvi na prag, za otvaranje prema van s vanjske strane EPDM brtvom. Prag je aluminijski, s prekidom toplinskog mosta, ukupne visine < 20 mm. Ispuna: Paneli izrađeni od alu plastificiranog lima sa vanjskih strana i poliuretanske ispune. Opšav, elemente ugradnje, elemente sidrenja, te plastifikaciju prema izboru projektanta uključiti u cijenu. Ugradnju izvesti prema RAL smjernicama, bez toplinskih mostova.				
	• **POZ 4 - 105x220 cm**	kom	1,00		
5.3.	**Prozor**				
	Izrada, dobava i ugradba jednokrilnog prozora koji se sastoji od 1 otklopno zaokretnog prozorskog krila, fiksnog nadsvjetla i punog parapeta . Svi profili su aluminijski plastificirani 65 mm s prekinutim toplinskim mostom , boje po izboru projektanta. Sva ostakljenja su s 3-slojnim Low E staklom (4+12+4+12+4 mm). Ispuna od panela izrađeni od alu plastificiranog lima sa vanjskih strana i poliuretanske ispune. U stavku uključen sav potreban tipski okov, i vanjska limena okapnica u istom tonu. NAPOMENA : Mjere provjeriti na licu mjesta.. Po izradi radioničkog nacrta, isti sa uzorcima dati na ovjeru nadzornom inženjeru. Obračun po ugrađenom komadu i u funkciji.				
	• **POZ 3 - 150x210 cm**	kom	2,00		
	• **POZ 5 - 90x200 cm**	kom	1,00		

5.4.	**Protupožarna puna vrata (EI2-30C)**				
	Izrada, dobava i ugradnja vatrootpornih, čeličnih, zaokretnih, jednokrilnih, punih vrata, **vatrootpornosti EI2-30C**, izrađenih od čeličnog, pocinčanog lima, završno plastificiranih po krilu i dovratniku u boji RAL 7011. Vrata se isporučuju sa kompletnim tipskim okovom (hidraulički zatvarač, pante, cilindar sa 3 ključa, vatrootporna brava, inox kvaka) i atestnom dokumentacijom. U cijenu su uključena sva vezna sredstva za montažu vrata, opšavi oko vrata, protupožarne gume, pričvrsni elementi, pp brtvljenje, regulator zatvaranja. Suha ugradnja.				
	• **POZ PV - 90x200 cm**	kom	1,00		
A.5.	**ALUMINIJSKA , VATROOTPORNA I INOX BRAV. UKUPNO**				
	REKAPITULACIJA				
A.	**GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO**				
A.1.	**FASADERSKI RADOVI UKUPNO**				
A.2.	**LIMARSKI RADOVI UKUPNO**				
A.3.	**KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO**				
A.4.	**IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO**				
A.5.	**ALUMINIJSKA , VATROOTPORNA I INOX BRAV. UKUPNO**				
	UKUPNO				
	PDV 25%				
	SVEUKUPNO				

B.	ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

1.	INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA				
1.1.	OSTALO				
	Povezivanje svih metalnih masa i instalacija građevine, na sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala (GIP) sa svim priborom (vodiči uračunati u stavci vodova) komplet	kom	2,00		
1.	INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA UKUPNO				
	REKAPITULACIJA				
B.	ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE				
	UKUPNO				
	PDV 25%				
	SVEUKUPNO				

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA		
A.	GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI	
B.	ELEKTROTEHNIČKI RADOVI	
UKUPNO		
PDV 25%		
SVEUKUPNO		

U _____, dana _____ 2022. godine.

Za ponuditelja:

_____

Potpis ovlaštene osobe, pečat

CIJENA PONUDE: _____

CIJENA PONUDE slovima: _____

PDV: _____

PDV slovima: _____

UKUPNA CIJENA PONUDE: _____

UKUPNA CIJENA PONUDE slovima: _____

U _____, _____ 2022.

PONUDITELJ:

_____

Potpis ovlaštene osobe, pečat

7. IZJAVE

Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj120/2016) dajem

IZJAVU

kojom ja _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice: _____, izdane od _____

po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta:

_____
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

_____

1) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske i gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj pravomoćnom presudom nije osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (teroristička udruženje) Kaznenog zakona
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da kao osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske i gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj pravomoćnom presudom nije osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

U _____, _____ 2022. godine.

_____

(vlastoručni potpis)

I Z J A V A

kojom _____
(naziv ponuditelja, adresa, OIB)

izjavljuje

da će dostaviti naručitelju, prilikom potpisivanja ugovora za izvođenje radova iz ponude zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika s naznakom «sva sredstva po svim žiro-računima» za dobro izvršenje obveza iz Ugovora, na iznos od 50.000,00 (pedesettisuća) kuna.

U _____, datum _____2022.

_____

(potpis i pečat osobe ovlaštene za zastupanje)